

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacji kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie
INWESTOR : Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom 82”
ADRES INWESTORA : Ul. Targowa 35, 03-728 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Uatowski (architektura)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45343000-3	Roboty budowlane			
1	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budowie	m ²		
d.1	0931-01	0.9*0.9	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
2	KNR 4-01	Demontaz skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 o odporności ogniowej EI60 o skrzydle drzwiowym 90x200cm	szt.		
d.1	1203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm po montażu okien i drzwi	m		
d.1	0708-05	0.9*4+2.1*2+1.05	m	8.850	
				RAZEM	8.850
5	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0803-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.1	0813-05	analogia	plyt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
d.1	0813-06	analogia	plyt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie cokolków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m		
d.1	0810-03	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	poz.1*0.05+2*0.05+0.01+poz.9*0.03	m ³	0.601	
				RAZEM	0.601
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1	0108-09	0108-10	m ³	0.601	
		poz.10		RAZEM	0.601
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	47.08	m ²	47.080	
				RAZEM	47.080
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	36.06*2.49	m ²	89.789	
				RAZEM	89.789
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.13	m ²	47.080	
				RAZEM	47.080
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.14	m ²	89.789	
				RAZEM	89.789
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - poprawki po robotach instalacyjnych.	m ²		
d.1	1204-05	analogia	m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000