

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacji kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : przy ul. Kompasowej 3 w Warszawie
INWESTOR : Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom 82”
ADRES INWESTORA : Ul. Targowa 35, 03-728 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Uatowski (architektura)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45343000-3	Roboty budowlane			
1	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budowie	m ²		
d.1	0931-01	0.9*0.9	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
2	KNR 4-01	Demontaz skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-01	analogia	gniazd.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-03	analogia	m	4.200	
		2.1*2		RAZEM	4.200
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych prefabrykowanych	m		
d.1	0313-04	analogia	m	1.300	
		1.3		RAZEM	1.300
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 o odporności ogniowej EI60 o skrzydle drzwiowym 90x200cm	szt		
d.1	1203-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm po montażu okien i drzwi	m		
d.1	0708-05	analogia	m	8.850	
		0.9*4+2.1*2+1.05		RAZEM	8.850
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - postument	m ²		
d.1	0811-07	analogia	m ²	2.082	
		1.15*1.81		RAZEM	2.082
9	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	analogia	m ²	2.082	
		Krotność = 2 1.15*1.81		RAZEM	2.082
10	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0803-02	analogia	m ²	3.082	
		1+2.082		RAZEM	3.082
11	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.1	0813-05	analogia	plyt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
12	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
d.1	0813-06	analogia	plyt.	26.000	
		26		RAZEM	26.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie cokoliczków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m		
d.1	0810-03	analogia	m	1.200	
		1.2		RAZEM	1.200
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	analogia	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
15	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	analogia	m ³	0.945	
		poz.1*0.05+2*0.05+0.01+poz.4*0.15*0.15+poz.8*0.02+poz.9*0.1+poz.14*0.03		RAZEM	0.945
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1	0108-09	analogia	m ³	0.945	
		0108-10		RAZEM	0.945
		poz.15			
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	analogia	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 41.1	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 32.1*2.46	m ² m ²	78.966	
				RAZEM	78.966
20	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.18	m ² m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
21	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.19	m ² m ²	78.966	
				RAZEM	78.966
22	KNR 4-01 d.1 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - poprawki po robotach instalacyjnych. 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000